
Allegato C

30.03.2022

Mi muy estimado
Antes previo un cordial saludo a la distancia
Mi suplica de su préstamo es el presupuesto para la construcción de mi vivienda con fines de turismo vivencial hay le adjunto este me presupuesto en calidad de préstamo por favor espero su comprensión desde ya le agradezco por su apoyo.
muchos saludos y un fuerte abrazo a la distancia
Daniel Quispe Miranda



Sub Presupuesto 01 - ESTRUCTURAS SEGUNDO NIVEL

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
03	CONCRETO ARMADO						
03.03	COLUMNAS Y PLACAS						25,770.82
03.03.01	CONCRETO 210 kg/cm2	M3	3.90	425.00	1,657.50	5,459.04	
03.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	152.00	4.50	684.00		
03.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	42.90	72.67	3,117.54		
03.04	VIGAS						
03.05	CONCRETO 210 kg/cm2	M3	5.26	425.00	2,235.50	9,544.42	
03.06	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	1,071.59	4.50	4,822.16		
03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	34.22	72.67	2,486.77		
03.04	LOSAS ALIGERADAS						
03.04.01	CONCRETO 210 kg/cm2	M3	7.54	425.00	3,204.50	10,787.35	
03.04.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	208.56	4.50	938.52		
03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	78.29	72.67	5,689.33		
03.04.04	TECNOPOR	UND	55.00	17.00	935.00		
04	MUROS Y TABIQUES						11,310.00
04.01	MURO DE BLOQUER	M2	195.00	58.00	11,310.00		
04	ESCALERAS						1,443.90
04.01	CONCRETO 210 kg/cm2	M3	1.03	437.14	450.26		
04.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	KG	89.71	4.50	403.70		
04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	6.21	95.00	589.95		
	COSTO DIRECTO						38,524.72
						10%	42,377.19
						TOTAL	89,597.11
						TOTAL	98,556.83

S/ 42.377,19 = € 10.594,25